



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างภายในเขต อบต. จอหอ จำนวน 2 โครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

**โครงการที่ 1** โครงการก่อสร้างถนน คสล. สระใหญ่ – วังตะไก่ หมู่ที่ 10 บ้านหนองออก ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 244 เมตร (SIDE SLOPE = NO SLOPE) พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต.จอหอ กำหนด งบประมาณเป็นจำนวนเงิน 519,200 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

ราคากลางเป็นจำนวนเงิน 520,700 บาท (ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

**โครงการที่ 2** โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 หมู่ที่ 7 บ้านบึงทับช้าง ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 447 เมตร (SIDE SLOPE = 1:1) ไหล่ทางหินคลุกบดทับแน่น กว้างข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต.จอหอ กำหนด งบประมาณเป็นจำนวนเงิน 1,416,900 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ราคากลางเป็นจำนวนเงิน 1,438,400 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

โดยวิธีสอบราคาจ้าง เลขที่ สจ. 02 / 2560 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ จะดำเนินการแยกขายแยกยื่น และแยกพิจารณาเป็นรายโครงการ ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

**ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้**

1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริการราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ซึ่ง ณ วันประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างก่อสร้างครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยผู้ค้าต้องยื่น “แบบแสดงรายการลงทะเบียน” พร้อมแสดงเอกสารต่างๆ

/..6.มีผลงาน.....

6. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง กับ ส่วนทางราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน เอกชนที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเชื่อถือ

- โครงการที่ 1 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 260,350 บาท
- โครงการที่ 2 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 719,200 บาท

7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงรายรับรายจ่าย หรือ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสาม หมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ **27 ส.ค. 2560** ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง เวลา 11.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ **27 ส.ค. 2560** เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อหรือผู้รับแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างเอง โดยถือว่าผู้ซื้อหรือผู้รับแบบและรายการ ได้ทราบสถานที่ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ดีแล้ว ซึ่งกรณีเกิดปัญหาหรืออุปสรรคใน เวลาทำงาน จะนำมาอ้างเพื่อให้พ้นความผิดและความรับผิดชอบต่อการบริหารส่วนตำบลจ้อหอไม่ได้


กำหนดยื่นซองสอบราคาจ้างก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ **23 ส.ค. 2560** ถึงวันที่ **3 ก.ย. 2560** ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ **30 ส.ค. 2560** จะทำการรับยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา) ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. และ กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ **5 ก.ย. 2560** ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาโครงการที่ 1 ในราคาชุดละ ในราคาชุดละ 300 - บาท และโครงการที่ 2 ในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ เลขที่ 105 หมู่ 12 ตำบลจ้อหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ **23 ส.ค. 2560** ถึงวันที่ **3 ก.ย. 2560** หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง <http://joho.go.th> ของ อบต.จ้อหอ และเว็บไซต์ของท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4437-2079 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ **23 ส.ค. 2560**



(นายบุญเทียม ถิ่นโคกสูง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ




## สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ                    องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ  
 ชื่อโครงการ                    งานก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.  
 รายละเอียดโครงการ        ถนน ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 447 เมตร (SIDE SLOPE = 1 : 1)  
 สถานที่ตั้งโครงการ        ซอย 3 หมู่ที่ 7 บ้านบึงทับช้าง ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
 ประมาณราคาเมื่อ            22 ธันวาคม 2559  
 ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่        7/2560                    จำนวน 1 แผ่น


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	1,055,849.74	1.3624	1,438,489.69	- ดอกเบี้ยเงินกู้            6 % - ภาษี                            7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย        0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,438,489.69	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			1,438,400.00	
(ตัวอักษร)                    -หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน-					


ขนาดเนื้อที่หรือพื้นที่        2,235 ตารางเมตร        ราคาเฉลี่ย                    643.58 บาท/ตารางเมตร

ที่มาของราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา-ราคาตลาด        เดือนพฤศจิกายน 2559

(ลงชื่อ) .....  ..... ผู้ประมาณราคา  
 (นายรังสรรค์ ชื่นกลาง)  
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ) .....  ..... ผู้ตรวจสอบประมาณราคา  
 (นางกิติมาภรณ์ ปลอดโคกสูง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) .....  ..... ผู้เห็นชอบ  
 (นายพีระบุลย์ เสดิมวงศ์)  
 ปลัด อบต.จอหอ

(ลงชื่อ) .....  ..... ผู้อนุมัติ  
 (นายบุญเทียม ถิ่นโคกสูง)  
 นายก อบต.จอหอ

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ ..... งานก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. .... หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ..... องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ .....

สถานที่ก่อสร้าง ขอย 3 หมู่ที่ 7 บ้านบึงทับช้าง ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ..... แบบเลขที่ 7/2560

ขนาดโครงการ ถนน ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 447 เมตร (SIDE SLOPE = 1 : 1) .....

โหล่ทางหินคลุกบดทับแน่น กว้างข้างละ 0.20 เมตร .....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับดินเดิม-ลูกรัง	ตร.ม.	2,547.90	10.53	26,829.39	1.3624	14.35	36,552.36
2	งานดิน							
	2.1 งานดินถมบดอัดแน่น (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-	155.41	-	1.3624	211.73	-
	ปริมาตรดินถมหลวม	ลบ.ม.	-					
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	234.18	-	1.3624	319.04	-
	ปริมาตรลูกรังหลวม	ลบ.ม.	-					
	3.2 งานทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	111.75	569.16	63,603.18	1.3624	775.42	86,652.98
	3.3 งานโหล่ทาง (หินคลุกบดทับแน่น)	ลบ.ม.	36.88	622.52	22,958.56	1.3624	848.12	31,278.74
	ปริมาตรหินคลุกหลวม	ลบ.ม.	55.32					
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	2,235.00					
	- คอนกรีต ค.2	ลบ.ม.	335.25	2,067.60	693,163.22	1.3624	2,816.90	944,365.58
	- ไม้แบบ (ค่าวัสดุ 20% , ค่าแรงงาน 100	ตร.ม.	201.15	255.29	51,351.58	1.3624	347.81	69,961.40
	- เหล็ก WIRE MESH 4 ม.ม. @ 0.10x0.3	ตร.ม.	2,235.00	71.10	158,908.50	1.3624	96.87	216,496.94
	- เหล็ก DOWEL BAR (RB19)	ก.ก.	71.36	16.45	1,173.87	1.3624	22.41	1,599.28
	- เหล็ก TILE BAR (DB 16)	ก.ก.	671.50	19.08	12,812.22	1.3624	25.99	17,455.37
	- เหล็ก DOWEL BAR (RB15)	ก.ก.	200.16	16.69	3,340.67	1.3624	22.74	4,551.33
	- แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	ลิตร	335.50	18.65	6,257.08	1.3624	25.41	8,524.64
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	667.00	22.41	14,947.47	1.3624	30.53	20,364.43
	- แผ่นโพลี ขนาด 0.60 x 1.20 ม. x 20 ม	แผ่น	8.40	60.00	504.00	1.3624	81.74	686.65
5	งานโครงสร้าง							
	5.1 ท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 ม. (ท่อลอด)	เมตร	-	487.81	-	1.3624	664.59	-
	5.2 ท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 ม. (ท่อลอด)	เมตร	-	631.89	-	1.3624	860.89	-
	5.3 ท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 ม. (ท่อลอด)	เมตร	-	926.49	-	1.3624	1,262.25	-
	5.4 ท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 ม. (ท่อลอด)	เมตร	-	1,468.14	-	1.3624	2,000.19	-
	5.5 ท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 ม. (ท่อลอด)	เมตร	-	2,212.43	-	1.3624	3,014.21	-

รวม 1,438,489.69

คิดเป็นเงินงบประมาณ 1,438,400.00

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

1,055,849.74

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3624

ประมาณราคาเมื่อ 22 ธันวาคม 2559 ผู้ประมาณราคา นายรังสรรค์ ชัยกลาง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางกิตติภรณ์ ปลอดโคกสูง)

นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรังสรรค์ ชัยกลาง)

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไอศูรย์ นรินทร์วิบูลย์)

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ ..... งานก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.  
 สาย ..... ซอย 3 หมู่ที่ 7 บ้านบึงทับช้าง ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
 อยู่ในท้องที่จังหวัด ..... นครราชสีมา เขตฝนตก ..... ปกติ ..... ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ..... 26.50 บาท/ลิตร  
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) ..... 6 % เงินจ่ายล่วงหน้า ..... 0 %  
 เงินประกันผลงานทุก ..... 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ..... 7 %

ลำดับ	วัสดุ	หน่วย	แหล่งวัสดุ	ราคาวัสดุ ที่แหล่ง (บาท)	ระยะทาง ขนส่ง (ก.ม.)	ค่าขนส่ง ต่อหน่วย (บาท)	รวมค่าวัสดุ + ค่าขนส่ง (บาท)	การขนส่ง	หมายเหตุ
1	ดินถม	ลบ.ม.	ค.หนองไข่น้ำ อ.เมืองนครราชสีมา	28.00	5.00	20.65	48.65	รถสิบล้อ	ราคาตลาด
2	ทรายถม	ลบ.ม.	อ.เมืองนครราชสีมา	252.34	-	-	252.34	รถสิบล้อ	ราคาตลาด
3	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	อ.เมืองนครราชสีมา	406.54	-	-	406.54	รถสิบล้อ	ราคาพานิชย์ จ.นม. พ.ย. 59
4	ลูกรัง	ลบ.ม.	อ.ขามทะเลสอ	48.00	20.00	67.50	115.50	รถสิบล้อ	ราคาตลาด
5	หินคลุก	ลบ.ม.	อ.ปากช่อง	195.33	80.00	163.54	358.87	รถสิบล้อลากพ่วง	ราคาพานิชย์ จ.นม. พ.ย. 59
6	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	อ.ปากช่อง	374.93	80.00	163.54	538.47	รถสิบล้อลากพ่วง	ราคาพานิชย์ จ.นม. พ.ย. 59
7	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ประเภท 1)	ตัน	อ.เมืองนครราชสีมา	2,383.18	-	-	2,383.18	รถสิบล้อ	ราคาพานิชย์ จ.นม. พ.ย. 59
8	ปูนซีเมนต์ผสม	ตัน	อ.เมืองนครราชสีมา	2,448.60	-	-	2,448.60	รถสิบล้อ	ราคาพานิชย์ จ.นม. พ.ย. 59
9	คอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	อ.เมืองนครราชสีมา	1,799.07	-	-	1,799.07	รถสิบล้อ	ราคาพานิชย์ จ.นม. พ.ย. 59
10	ยาง CRS - 2	ตัน	กรุงเทพมหานคร	18,279.33	250.00	364.21	18,643.54	รถสิบล้อลากพ่วง	ราคาพานิชย์ กทม. พ.ย. 59
11	เหล็กเสริม RB6 (SR24)	ตัน	อ.เมืองนครราชสีมา	18,739.09	-	-	18,739.09	รถสิบล้อ	ราคาพานิชย์ จ.นม. พ.ย. 59
12	เหล็กเสริม RB9 (SR24)	ตัน	อ.เมืองนครราชสีมา	17,605.43	-	-	17,605.43	รถสิบล้อ	ราคาพานิชย์ จ.นม. พ.ย. 59

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ (นางกิตติภรณ์ ปลอดภัย) นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง  
 ลงชื่อ ..... กรรมการ (นายรุ่งสรรค์ ชื่นกลาง) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น  
 ลงชื่อ ..... กรรมการ (นายไอลูร์ย์ นรินทร์ราถล) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ ..... งานก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.  
 ภาย ..... ขอย 3 หมู่ที่ 7 ตำบลทับช้าง ตำบลอหือ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
 อยู่ในท้องที่จังหวัด ..... นครราชสีมา ..... เขตฝนตก ..... ปกติ ..... ราคาน้ำมันโซลา ..... 26.50 ..... บาท/ลิตร  
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) ..... 6 ..... % เงินจ่ายล่วงหน้า ..... 0 ..... %  
 เงินประกันผลงานหัก ..... 0 ..... % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ..... 7 ..... %

ลำดับ	วัสดุ	หน่วย	แหล่งวัสดุ	ราคาวัสดุ ที่แหล่ง (บาท)	ระยะทาง ขนส่ง (ก.ม.)	ค่าขนส่ง ต่อหน่วย (บาท)	รวมค่าวัสดุ + ค่าขนส่ง (บาท)	การขนส่ง	หมายเหตุ
13	เหล็กเสริม RB12 (SR24)	ตัน	อเมืองนครราชสีมา	18,047.57	-	-	18,047.57	รถสิบล้อ	ราคาพานิชย์ จ.นม. พ.ย. 59
14	เหล็กเสริม RB15 (SR24)	ตัน	อเมืองนครราชสีมา	16,687.85	-	-	16,687.85	รถสิบล้อ	ราคาพานิชย์ จ.นม. พ.ย. 59
15	เหล็กเสริม RB19 (SR24)	ตัน	อเมืองนครราชสีมา	16,443.93	-	-	16,443.93	รถสิบล้อ	ราคาพานิชย์ จ.นม. พ.ย. 59
16	เหล็กเสริม DB12 (SD40)	ตัน	อเมืองนครราชสีมา	19,626.08	-	-	19,626.08	รถสิบล้อ	ราคาพานิชย์ จ.นม. พ.ย. 59
17	เหล็กเสริม DB16 (SD40)	ตัน	อเมืองนครราชสีมา	19,079.26	-	-	19,079.26	รถสิบล้อ	ราคาพานิชย์ จ.นม. พ.ย. 59
18	เหล็ก WIRE MESH ๑ 4 มม. # 0.10 x 0.30 มม.	ตร.ม.	อเมืองนครราชสีมา	71.10	-	-	71.10	-	ราคาตลาด
19	ลวดผูกเหล็ก	ก.ก.	อเมืองนครราชสีมา	32.71	-	-	32.71	-	ราคาพานิชย์ จ.นม. พ.ย. 59
20	ท่อ ค.ส.ล. ๑ 0.30 ม. (มอก. ชั้น 3)	ท่อ	อเมืองนครราชสีมา	289.72	-	-	289.72	-	ราคาพานิชย์ จ.นม. พ.ย. 59
21	ท่อ ค.ส.ล. ๑ 0.40 ม. (มอก. ชั้น 3)	ท่อ	อเมืองนครราชสีมา	401.87	-	-	401.87	-	ราคาพานิชย์ จ.นม. พ.ย. 59
22	ท่อ ค.ส.ล. ๑ 0.60 ม. (มอก. ชั้น 3)	ท่อ	อเมืองนครราชสีมา	616.82	-	-	616.82	-	ราคาพานิชย์ จ.นม. พ.ย. 59
23	ท่อ ค.ส.ล. ๑ 0.80 ม. (มอก. ชั้น 3)	ท่อ	อเมืองนครราชสีมา	1,074.77	-	-	1,074.77	-	ราคาพานิชย์ จ.นม. พ.ย. 59
24	ท่อ ค.ส.ล. ๑ 1.00 ม. (มอก. ชั้น 3)	ท่อ	อเมืองนครราชสีมา	1,747.66	-	-	1,747.66	-	ราคาพานิชย์ จ.นม. พ.ย. 59

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ ..... ลงชื่อ ..... กรรมการ ..... ลงชื่อ ..... กรรมการ .....  
 (นางกิตติมาภรณ์ พลอดดีคุณสูง) นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง (นายรัฐสรณ์ ชื่นกลาง) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (นายเอื้อสุรีย์ นรินทร์กรกาล) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ ..... งานก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.  
 ภาย ..... ทยอย 3 หมู่ที่ 7 บ้านบึงทับช้าง ตำบลอโศก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
 อยู่ในท้องที่จังหวัด ..... นครราชสีมา ..... เขตฝนตก ..... ปกติ ..... ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ..... 26.50 บาท/ลิตร  
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (M.L.R) ..... 6 % ..... เงินจ่ายล่วงหน้า ..... 0 %  
 เงินประกันผลงานหัก ..... 0 % ..... ภาษีมูลค่าเพิ่ม ..... 7 %

ลำดับ	วัสดุ	หน่วย	แหล่งวัสดุ	ราคาวัสดุ ที่แหล่ง (บาท)	ระยะทาง ขนส่ง (ก.ม.)	ค่าขนส่ง ต่อหน่วย (บาท)	รวมค่าวัสดุ + ค่าขนส่ง (บาท)	การขนส่ง	หมายเหตุ
25	ท่อ P.V.C. เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" (ชั้น 8.5)	ท่ออน	อ.เมืองนครราชสีมา	154.21	-	-	154.21	-	ราคาพานิชย์ จ.นม. พ.ย. 59
26	ท่อ P.V.C. เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" (ชั้น 8.5)	ท่ออน	อ.เมืองนครราชสีมา	341.12	-	-	341.12	-	ราคาพานิชย์ จ.นม. พ.ย. 59
27	เหล็ก L 50x50x4 ม.ม. (ยาว 6 เมตร)	ท่ออน	อ.เมืองนครราชสีมา	317.76	-	-	317.76	-	ราคาพานิชย์ จ.นม. พ.ย. 59
28	ท่อเหล็ก Ø 2" ทนไฟ 2 ม.ม.	ท่ออน	อ.เมืองนครราชสีมา	434.00	-	-	434.00	-	ราคาตลาด
29	เหล็กกล่อง 1" x 1"	ท่ออน	อ.เมืองนครราชสีมา	216.82	-	-	216.82	-	ราคาพานิชย์ จ.นม. พ.ย. 59
30	เหล็กแผ่น ขนาด 1.20 x 2.40 ม. ทนไฟ 1.5 ม.ม.	แผ่น	อ.เมืองนครราชสีมา	1,457.00	-	-	1,457.00	-	ราคาตลาด
31	แผ่นโพลีเอทิลีน ขนาด 0.60 x 1.20 ม. ทนไฟ 20 ม.ม.	แผ่น	อ.เมืองนครราชสีมา	60.00	-	-	60.00	-	ราคาพานิชย์ จ.นม. พ.ย. 59
32	ไม้กระดาน	ลบ.พ.	อ.เมืองนครราชสีมา	401.87	-	-	401.87	-	ราคาพานิชย์ จ.นม. พ.ย. 59
33	ไม้ค้ำ	ลบ.พ.	อ.เมืองนครราชสีมา	401.87	-	-	401.87	-	ราคาตลาด
34	ไม้ค้ำยันไม้แบบ (Ø 4" x 4.00 ม.)	ลบ.พ.	อ.เมืองนครราชสีมา	200.00	-	-	200.00	-	ราคาตลาด
35	น้ำมันหาคิวไม้แบบ	ลิตร	อ.เมืองนครราชสีมา	30.00	-	-	30.00	-	ราคาตลาด
36	ตะปู	ก.ก.	อ.เมืองนครราชสีมา	56.07	-	-	56.07	-	ราคาพานิชย์ จ.นม. พ.ย. 59

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ (นางกสิณภรณ์ พลอดิโคตสูง) นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง  
 ลงชื่อ ..... กรรมการ (นายรังสรรค์ ชันกลาง) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น  
 ลงชื่อ ..... กรรมการ (นายอนุสรณ์ นรินทร์วรกาล) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น



## รายละเอียดการประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย

<b>1 . งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ</b>			
<b>ดินเดิม-ลูกรัง</b>			
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	=	10.53	บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	10.53	บาท/ตร.ม.
<b>หินคลุก</b>			
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	=	13.66	บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	13.66	บาท/ตร.ม.
<b>ถนนลาดยาง</b>			
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	=	10.97	บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	10.97	บาท/ตร.ม.
<b>2 . งานดินขุด (ขนทิ้งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ เส้นทางขนส่งพื้นที่ราบ)</b>			
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	=	20.71	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่งวัสดุไปทิ้ง (ระยะทางประมาณ 2 ก.ม.)	=	13.55	บาท/ลบ.ม.
อัตราการขยายตัว 1.25	=	42.83	บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	42.83	บาท/ลบ.ม.
<b>3 . งานดินถม (ขนส่งด้วยรถบรรทุกสิบล้อ เส้นทางขนส่งพื้นที่ราบ)</b>			
ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	28.00	บาท/ลบ.ม. (หลวม)
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาขุดขน	=	20.90	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง (ระยะทางประมาณ 5 ก.ม.)	=	20.65	บาท/ลบ.ม.
รวมค่าวัสดุและค่าขนส่ง	=	69.55	บาท/ลบ.ม. (หลวม)
อัตราการยุบตัว 1.60	=	111.28	บาท/ลบ.ม. (แน่น)
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ	=	44.13	บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน (งานรองพื้นทาง , ดินถมบดอัดแน่น)	=	155.41	บาท/ลบ.ม.
<b>4 . ทรายถม (ขนส่งด้วยรถบรรทุกสิบล้อ + ลากพ่วง เส้นทางขนส่งพื้นที่ราบ)</b>			
ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	252.34	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง (ระยะทางประมาณ - ก.ม.)	=	-	บาท/ลบ.ม.
รวมค่าวัสดุและค่าขนส่ง	=	252.34	บาท/ลบ.ม.
อัตราการยุบตัว 1.40	=	353.28	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ (75%)	=	33.10	บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	386.37	บาท/ลบ.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....  
(นางกิติมาภรณ์ ปลอดภัยสูง)  
นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง

.....  
(นายรังสรรค์ ชื่นกลาง)  
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

.....  
(นายไอศูรย์ นรินทร์วรกาล)  
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

5. ทรายหยาบ (ขนส่งด้วยรถบรรทุกสิบล้อ + ลากพ่วง เส้นทางขนส่งพื้นราบ)			
ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	406.54	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง (ระยะทางประมาณ - ก.ม.)	=	-	บาท/ลบ.ม.
รวมค่าวัสดุและค่าขนส่ง	=	406.54	บาท/ลบ.ม.
อัตราการยุบตัว 1.40	=	569.16	บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	569.16	บาท/ลบ.ม.
6. ลูกรัง (ขนส่งด้วยรถบรรทุกสิบล้อ เส้นทางขนส่งพื้นราบ)			
ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	48.00	บาท/ลบ.ม. (หลวม)
ค่าเสื่อมราคาชุดตัก	=	30.86	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง (ระยะทางประมาณ 20 ก.ม.)	=	67.50	บาท/ลบ.ม.
รวมค่าวัสดุและค่าขนส่ง	=	146.36	บาท/ลบ.ม. (หลวม)
อัตราการยุบตัว 1.60 (งานพื้นที่ทาง - ไหล่ทาง)	=	234.18	บาท/ลบ.ม. (แน่น)
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อขุดทับ	=	52.96	บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน (งานพื้นที่ทาง - ไหล่ทาง)	=	287.14	บาท/ลบ.ม.
7. หินคลุก (ขนส่งด้วยรถบรรทุกสิบล้อ + ลากพ่วง เส้นทางขนส่งพื้นราบ)			
ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	195.33	บาท/ลบ.ม. (หลวม)
ค่าขนส่ง (ระยะทางประมาณ 80 ก.ม.)	=	163.54	บาท/ลบ.ม.
รวมค่าวัสดุและค่าขนส่ง	=	358.87	บาท/ลบ.ม.
อัตราการยุบตัว 1.50 (งานพื้นที่ทาง - ไหล่ทาง)	=	538.30	บาท/ลบ.ม. (แน่น)
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อขุดทับ	=	84.22	บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน (งานพื้นที่ทาง - ไหล่ทาง)	=	622.52	บาท/ลบ.ม.
8. หินผสมคอนกรีต (ขนส่งด้วยรถบรรทุกสิบล้อ + ลากพ่วง เส้นทางขนส่งพื้นราบ)			
ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	374.93	บาท/ลบ.ม. (หลวม)
ค่าขนส่ง (ระยะทางประมาณ 80 ก.ม.)	=	163.54	บาท/ลบ.ม.
รวมค่าวัสดุและค่าขนส่ง	=	538.47	บาท/ลบ.ม. (หลวม)


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางกิติมาภรณ์ ปลอดโคกสูง)  
นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง



(นายรังสรรค์ ชั้นกลาง)  
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น



(นายไอศูรย์ นรินทร์วรกาล)  
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น



9 . คอนกรีต 1 : 3 : 5 ปริมาตร 1 ลบ.ม. (ปูนซีเมนต์ 252 ก.ก. , ทราย 0.62 ลบ.ม. , หินผสมคอนกรีต 0.97 ลบ.ม.)

ปูนซีเมนต์	252 ก.ก. ๆ ละ	2.38 บาท	=	600.56	บาท/ลบ.ม.
ทราย	0.62 ลบ.ม. ๆ ละ	406.54 บาท	=	252.05	บาท/ลบ.ม.
หินผสมคอนกรีต	0.97 ลบ.ม. ๆ ละ	538.47 บาท	=	522.31	บาท/ลบ.ม.
ค่าแรงผสมและเทคอนกรีตหยาบ*			=	398.00	บาท/ลบ.ม.
<b>รวมค่างานต้นทุน</b>			=	<b>1,772.93</b>	<b>บาท/ลบ.ม.</b>

\*(บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2558 กรมบัญชีกลาง)

10 . คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ค.2) ปริมาตร 1 ลบ.ม. (ปูนซีเมนต์ 336 ก.ก. , ทราย 0.60 ลบ.ม. , หินผสมคอนกรีต 1.09 ลบ.ม.)

(กำลังอัดคอนกรีตสำหรับการทดสอบตัวอย่างรูปลูกบาศก์ ขนาด 0.15 x 0.15 x 0.15 ม. เท่ากับ 240 ก.ก./ตร.ซ.ม.)

ปูนซีเมนต์	336 ก.ก. ๆ ละ	2.38 บาท	=	800.75	บาท/ลบ.ม.
ทราย	0.60 ลบ.ม. ๆ ละ	406.54 บาท	=	243.92	บาท/ลบ.ม.
หินผสมคอนกรีต	1.09 ลบ.ม. ๆ ละ	538.47 บาท	=	586.93	บาท/ลบ.ม.
ค่าแรงผสมและเทคอนกรีตโครงสร้าง*			=	436.00	บาท/ลบ.ม.
<b>รวมค่างานต้นทุน</b>			=	<b>2,067.60</b>	<b>บาท/ลบ.ม.</b>

\*(บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2558 กรมบัญชีกลาง)

11 . คอนกรีตผสมเสร็จ ปริมาตร 1 ลบ.ม.

(กำลังอัดคอนกรีตสำหรับการทดสอบตัวอย่างรูปลูกบาศก์ ขนาด 0.15 x 0.15 x 0.15 ม. เท่ากับ 240 ก.ก./ตร.ซ.ม.)

คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดคอนกรีตเท่ากับ 240 ก.ก./ตร.ซ	=	1,799.07	บาท/ลบ.ม.
ค่าแรงเทคอนกรีต*	=	306.00	บาท/ลบ.ม.
<b>รวมค่างานต้นทุน</b>	=	<b>2,105.07</b>	<b>บาท/ลบ.ม.</b>


\*(บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2558 กรมบัญชีกลาง)

12 . ปูนทรายยาแนว ปริมาตร 1 ลบ.ม. (ปูนซีเมนต์ 400 ก.ก. , ทราย 1.00 ลบ.ม.)


ปูนซีเมนต์	400 ก.ก. ๆ ละ	2.45 บาท	=	979.44	บาท/ลบ.ม.
ทราย	1.00 ลบ.ม. ๆ ละ	406.54 บาท	=	406.54	บาท/ลบ.ม.
ค่าแรงผสมและยาแนว(คิดเทียบเท่าคอนกรีตหยาบ)*	=	398.00	บาท/ลบ.ม.		
<b>รวมค่างานต้นทุน</b>	=	<b>1,783.98</b>	<b>บาท/ลบ.ม.</b>		

\*(บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2558 กรมบัญชีกลาง)


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางกิติมาภรณ์ ปลอดโคกสูง)  
นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง



(นายรังสรรค์ ชั้นกลาง)  
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น



(นายไอศูรย์ นรินทร์วรกาล)  
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

13 . งานไม้แบบทั่วไป

ไม้กระบอก	1	ลบ.ฟ.๗ ละ	401.87	=	401.87	บาท/ตร.ม.
ไม้เคร่า	0.30	ลบ.ฟ.๗ ละ	401.87	=	120.56	บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ	0.30	ตันๆ ละ	200.00	=	60.00	บาท/ตร.ม.
(ขนาด Ø 4" x 4.00 ม.)						
ตะปู	0.25	ก.ก.๗ ละ	56.07	=	14.02	บาท/ตร.ม.
ใช้งานได้ 4 ครั้ง คิด 25%				=	149.12	บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้แบบ	0.10	ลิตรๆ ละ	30.00	=	3.00	บาท/ตร.ม.
ค่าแรงงานไม้แบบ*				=	133.00	บาท/ตร.ม.
<b>รวมค่างานต้นทุน</b>				=	<b>285.12</b>	บาท/ตร.ม.

\*(บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2558 กรมบัญชีกลาง)

14 . งานไม้แบบอย่างง่าย

ไม้กระบอก	1	ลบ.ฟ.๗ ละ	401.87	=	401.87	บาท/ตร.ม.
ไม้เคร่า	0.30	ลบ.ฟ.๗ ละ	401.87	=	120.56	บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ	0.30	ตันๆ ละ	200.00	=	60.00	บาท/ตร.ม.
(ขนาด Ø 4" x 4.00 ม.)						
ตะปู	0.25	ก.ก.๗ ละ	56.07	=	14.02	บาท/ตร.ม.
ใช้งานได้ 5 ครั้ง คิด 20%				=	119.29	บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้แบบ	0.10	ลิตรๆ ละ	30.00	=	3.00	บาท/ตร.ม.
ค่าแรงงานไม้แบบ*				=	133.00	บาท/ตร.ม.
<b>รวมค่างานต้นทุน</b>				=	<b>255.29</b>	บาท/ตร.ม.

\*(บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2558 กรมบัญชีกลาง)

15 . งานเหล็กเสริมคอนกรีต

เหล็ก RB9				=	17.61	บาท/ก.ก.
เหล็ก DB12				=	19.63	บาท/ก.ก.
เหล็ก WIRE MESH 4 ม.ม. @ 0.10x0.30#				=	71.10	บาท/ตร.ม.
เหล็ก DOWEL BAR (RB15)				=	16.69	บาท/ก.ก.
เหล็ก DOWEL BAR (RB19)				=	16.45	บาท/ก.ก.
เหล็ก TILE BAR (DB 16)				=	19.08	บาท/ก.ก.
ลวดผูกเหล็ก				=	32.71	บาท/ก.ก.
ค่าแรงงานปู WIRE MESH				=	5.00	บาท/ตร.ม.
ค่าแรงงานผูกเหล็ก*				=	3,401.00	บาท/ตัน

\*(บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2558 กรมบัญชีกลาง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางกิติมาภรณ์ พลอดโคกสูง)  
นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง



(นายรังสรรค์ ชันกลาง)  
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น



(นายไอศูรย์ นรินทร์วรกาล)  
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

16 . งานรอยต่อคอนกรีต

แอสฟัลท์อุดรอยต่อ (ยาง Crs-2)	=	18.65	บาท/ลิตร
ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	=	22.41	บาท/เมตร
แผ่นโฟม ขนาด 0.60 x 1.20 ม. หน้า 10 ม.ม.	=	60.00	บาท/แผ่น

17 . งานขุดรื้อถนน ค.ส.ล.


คิดจากความหนาของคอนกรีต	=	0.15	เมตร
ปริมาตรคอนกรีต	=	0.15	ลบ.ม.
อัตราการขายตัว 1.70	=	0.26	ลบ.ม.
ค่าทูปคอนกรีตเดิม	=	400.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าทูปคอนกรีต 0.26 x 400.00	=	102.00	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเชื่อมตันและตัด (หินผุ) 0.26 x 38.57	=	9.84	บาท/ตร.ม.
ค่าขนส่งวัสดุไปทิ้ง (ระยะทางประมาณ 2 ก.ม.) 0.26 x 13.55	=	3.46	บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	115.29	บาท/ตร.ม.

18 . งานซ่อมถนน ค.ส.ล.

คิดจากความหนาของคอนกรีต	=	0.15	เมตร
ปริมาตรคอนกรีต	=	0.15	ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต	=	310.14	บาท/ตร.ม.
เหล็ก WIRE MESH 4 ม.ม. @ 0.10x0.30#	=	71.10	บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	381.24	บาท/ตร.ม.

**หมายเหตุ** - ค่าขนส่งใช้ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง เฉลี่ยราคาลิตรละ 26.50 บาท  
 - ราคาที่ใช้อ้างอิงราคาจากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และ สิบราคาท้องตลาด


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางกิติมาภรณ์ ปลอดโคกสูง)  
 นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง



(นายรังสรรค์ ชั่นกลาง)  
 นักบริหารงานช่าง ระดับต้น



(นายไอศูรย์ นรินทร์วรกาล)  
 นักบริหารงานช่าง ระดับต้น



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ  
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง  
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๓ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง ตำบลจ้อหอ  
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ให้นหน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในทางเดียวกันนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๓ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง ตำบลจ้อหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดดังนี้

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๓ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง ตำบลจ้อหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....๑,๔๑๖,๙๐๐..... บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป  
งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๔๔๗ เมตร (SIDE SLOPE = ๑:๑) ไหล่ทางหินคลุกบดทับแน่น กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคาากลางของทางราชการ ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๔๓๘,๔๐๐ บาท  
บัญชีประมาณราคาากลาง
  - ๔.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร๔)
  - ๔.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร๕)
  - ๔.๓ รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคาากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๕.๑ นางกิติมาภรณ์ ปลอดโคกสูง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
  - ๕.๒ นายรังสรรค์ ชัยกลาง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง กรรมการ
  - ๕.๓ นายไอศูรย์ นรินทร์วรกาล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบฯ กรรมการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ .....๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙.....

(ลงชื่อ)

(นายบุญเทียม ถิ่นโคกสูง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  
องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๓ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง ตำบลจ้อหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง...องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๑,๔๑๖,๕๐๐...บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๔๔๗ เมตร (SIDE SLOPE = ๑:๑) ไหล่ทางหินคลุกบดทับแน่น กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕...เป็นเงิน...๑,๔๓๘,๕๐๐...บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๕.๑ แผนแสดงรายการปริมาณงานและราคา.(แนบ.ปร๔)
  - ๕.๒.แผนสรุปค่าก่อสร้าง.(แนบ.ปร๕)
  - ๕.๓.รายละเอียดประกอบแนบก่อสร้าง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - (๑) นางกิติมาภรณ์ ปลอดโคกสูง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
  - (๒) นายรังสรรค์ ชั่นกลาง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง กรรมการ
  - (๓) นายไอศูรย์ นรินทร์วรกาล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบฯ กรรมการ