

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๗๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

๑. -งานต่อเติมหลังคาเพิ่มเติม พื้นที่ประมาณ ๔๒ ตารางเมตร -ต่อเติมห้องเอนกประสงค์ พื้นที่ประมาณ ๓๖ ตารางเมตร๒. ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย๓. ระหว่างดำเนินการก่อสร้างให้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ในตำแหน่งที่สังเกตเห็นได้ง่าย จำนวนป้ายตามความเหมาะสม

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๒๓,๗๓๑.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕ก)

๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๖)

๖.๔ รายละเอียดประกอบแบบ

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพีรวัส วงศ์สาโรจน์	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายเพิ่มศักดิ์ ฉิมนอก	กรรมการ
๗.๓ นายไอศูรย์ นรินทร์วรกาล	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคม				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านกรูด หมู่ที่ 11 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา				
แบบเลขที่	5 / 2566				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา				
แบบ พร. 4 และ พร.5 ที่แนบ มีจำนวน	1	ชุด			
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	30	เดือน	พฤษภาคม	พ.ศ.	2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	523,731.99	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	523,731.99	
	ราคากลาง	523,731.00	
	ราคากลาง (ห้าแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1..... ประธานกรรมการ

(นายพิรุณ วงศ์สาโรจน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

2..... กรรมการ

(นายไอศูรย์ นรินทร์วรกาล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร

3..... กรรมการ

(นายเพิ่มศักดิ์ ฉิมนอก)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง




กลุ่มงาน / งาน	อาคาร				
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคม				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านกรูด หมู่ที่ 11 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา				
แบบเลขที่	5/2566				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา				
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า		
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	30	เดือน	พฤษภาคม	พ.ศ.	2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	176,797.10	1.3074	231,144.52	
2	งานสถาปัตยกรรม	217,150.79	1.3074	283,902.94	
3	งานระบบไฟฟ้า	6,642.60	1.3074	8,684.53	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
				รวมค่าก่อสร้าง	523,731.99

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 78.00 ตร.ม. เฉลี่ย 6,714.51 บาท /ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 1.....  ประธานกรรมการ
(นายพิรุณ วงศ์สาโรจน์)
- ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
- 2.....  กรรมการ
(นายไอศูรย์ นรินทร์วรกาล)
- ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร
- 3.....  กรรมการ
(นายเพิ่มศักดิ์ ฉิมนอก)
- ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร								
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารศาลาประชาชน							แบบเลขที่	5 / 2566
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านกรูด หมู่ที่ 11 ตำบลงอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา								
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลงอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา								
คำนวณราคาโดย	นายอัครย์ นรินทร์วรกาล ตำแหน่ง หน.ฝ่ายควบคุมอาคาร	เมื่อวันที่	30	เดือน	เดือน	พฤษภาคม	พ.ศ.	2566	หน้า : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	1.00	งาน	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	1.1 งานเคลียร์พื้นที่และปักผัง	1.08	ตร.ม.	-	-	600.00	648.00	648.00	
	1.2 งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.เดิมพร้อมขบทิ้ง	8.07	ลบ.ม.	-	-	168.00	1,355.76	1,355.76	
	1.3 งานขุดดินฐานรากและถมคืน	0.50	ลบ.ม.	470.00	235.00	104.00	52.00	287.00	
	1.4 งานถมทรายหยาบรองพื้น	0.50	ลบ.ม.	1,483.00	741.50	426.00	213.00	954.50	
	1.5 งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5 (ผสมเอง)	53.58	ตร.ม.	724.03	38,793.52	139.00	7,447.62	46,241.14	
	1.6 งานไม้แบบรวบไม้คร้ำหลื่อคอนกรีต	13.50	กก.	60.00	810.00	-	-	810.00	
	- ตะปูตอกไม้ 3 นิ้ว								
	1.7 งานเหล็กเสริม	300.07	กก.	29.87	8,963.09	4.40	1,320.30	10,283.39	
	- เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 6 มม.								
	- เหล็กข้ออ้อย ขนาด Ø 12 มม.	435.56	กก.	28.50	12,413.46	3.60	1,568.01	13,981.47	
	- ลวดผูกเหล็ก	22.50	กก.	60.00	1,350.00	-	-	1,350.00	
	1.8 คอนกรีตผสม 1:2:4 (ผสมเอง)	8.50	ลบ.ม.	1,707.00	14,509.50	532.00	4,522.00	19,031.50	
	1.9 งานโครงสร้างเหล็ก	67.29	กก.	31.02	2,087.33	10.00	672.90	2,760.23	
	-เสาเหล็กกล่อง ขนาด 75x75x 3.2 มม. (น้ำหนัก 7.01 กก/ม.)								
	-เหล็กกล่อง ขนาด 50x50x2.3 มม. (น้ำหนัก 3.34 กก/ม.)	213.76	กก.	29.79	6,367.91	10.00	2,137.60	8,505.51	

