

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในงานก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองประปา หมู่ ๒ บ้านกล้วย ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ อบต.จอหอ กำหนด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๒๙๐,๐๐๐..... บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๔๔ เมตร (SIDE SLOPE=๑:๑) พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๒๓ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกบดทับแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.จอหอ กำหนด
๔. กำหนดราคากลางของทางราชการ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ พ.ย. ๒๕๖๑ เป็นเงิน...๒๖๓,๒๐๐... บาท
บัญชีประมาณราคากลาง

๔.๑แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร๔)

๔.๒แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร๕)

๔.๓รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑นางกิตติมาภรณ์ พลอดโคกสูง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๕.๒นายรังสรรค์ ชื่นกลาง	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	กรรมการ
๕.๓นายชัยณรงค์ จันทวล	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองประปา หมู่ 2 บ้านกล้วย
ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ อบต.จอหอ กำหนด

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.) ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในทางเดียวกันนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองประปา หมู่ 2 บ้านกล้วย ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ อบต.จอหอ กำหนด ตามรายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในงานก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองประปา หมู่ ๒ บ้านกล้วย ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบที่ อบต.จอหอ กำหนด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๒๙๐,๐๐๐..... บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๔๔ เมตร (SIDE SLOPE=๑:๑) พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๒๓ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกบดทับแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.จอหอ กำหนด
๔. กำหนดราคากลางของทางราชการ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ พ.ย. ๒๕๖๑ เป็นเงิน...๒๖๓,๒๐๐... บาท
บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๔.๑แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร๔)
 - ๔.๒แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร๕)
 - ๔.๓รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑นางกิตติมาภรณ์ ปลอดโคกสูง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๕.๒นายรังสรรค์ ชื่นกลาง	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	กรรมการ
๕.๕๕.๓นายชัยณรงค์ จันทนวล	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

๕ 2 พ.ย. 2561

ประกาศ ณ วันที่



(นายบุญเทียม ถิ่นโคกสูง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

ชื่อโครงการ งานก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.

รายละเอียดโครงการ ถนน ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ระยะทาง 144 เมตร (SIDE SLOPE = 1 : 1) พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 423 ตร.ม.

สถานที่ตั้งโครงการ เลียบคลองประปา หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อ 10 ตุลาคม 2561

ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลข 28/2561 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	193,249.46	1.3624	263,283.06	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			263,283.06	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			263,200.00	
(ตัวอักษร) -สองแสนหกหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน-					

ขนาดเนื้อที่หรือพื้นที่ 432 ตารางเมตร ราคาเฉลี่ย 609.26 บาท/ตารางเมตร

ที่มาของราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา-ราคากลาง เดือนกันยายน 2561

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายรังสรรค์ ชัยกลาง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบประมาณราคา

(นางกิติมาภรณ์ ปลอดโคกสูง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ

(นายพีระบุลย์ เสดิมวงศ์)

ปลัด อบต.จอหอ

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ

(นายบุญเทียม ถิ่นโคกสูง)

นายก อบต.จอหอ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ งานก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ
 สถานที่ก่อสร้าง เลียบคลองประปา หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย ตำบลจ้อหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ 28/2561
 ขนาดโครงการ ถนน ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 144 เมตร (SIDE SLOPE = 1 : 1) พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 423 ตร.ม.
 ใต้ทางหินคลุกบดทับแน่น หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานวางป่าชุดต่อ	ตร.ม.	-	3.67	-	1.3624	5.00	-
	ขนาดกลาง							
	1.1 งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	603.70	10.94	6,604.48	1.3624	14.90	8,997.94
	ดินเดิม-ลูกรัง							
2	งานดิน							
	2.1 งานดินถมบดอัดแน่น (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-	160.21	-	1.3624	218.27	-
	ปริมาตรดินถมหลวม	ลบ.ม.	-					
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	242.66	-	1.3624	330.59	-
	ปริมาตรลูกรังหลวม	ลบ.ม.	-					
	3.2 งานทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	21.15	569.16	12,037.65	1.3624	775.42	16,400.09
	3.3 งานโหลทาง (หินคลุกบดทับแน่น)	ลบ.ม.	23.84	646.78	15,419.15	1.3624	881.17	21,007.05
	ปริมาตรหินคลุกหลวม	ลบ.ม.	35.76					
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	423.00					
	- คอนกรีต ค.2	ลบ.ม.	63.45	2,055.54	130,424.30	1.3624	2,800.47	177,690.06
	- ไม้แบบ (ค่าวัสดุ 20% , ค่าแรงงาน 100	ตร.ม.	43.20	255.29	11,028.53	1.3624	347.81	15,025.27
	- เหล็ก WIRE MESH 4 ม.ม. @ 0.10x0.3	ตร.ม.	423.00	35.80	15,143.40	1.3624	48.77	20,631.37
	- เหล็ก DOWEL BAR (RB19)	ก.ก.	11.15	20.44	227.91	1.3624	27.85	310.50
	- เหล็ก TILE BAR (DB 16)	ก.ก.	-	21.80	-	1.3624	29.70	-
	- เหล็ก DOWEL BAR (RB15)	ก.ก.	41.70	20.29	846.09	1.3624	27.64	1,152.72
	- แอสฟัลต์อุดรอยต่อ	ลิตร	20.40	22.43	457.57	1.3624	30.56	623.40
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	42.00	23.39	982.38	1.3624	31.87	1,338.39
	- แผ่นโฟม ขนาด 0.60 x 1.20 ม. x 20 ม	แผ่น	1.30	60.00	78.00	1.3624	81.74	106.27
5	งานโครงสร้าง							
	5.1 ท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 ม. (ท่อลอด)	เมตร	-	488.72	-	1.3624	665.83	-
	5.2 ท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 ม. (ท่อลอด)	เมตร	-	633.06	-	1.3624	862.48	-
	5.3 ท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 ม. (ท่อลอด)	เมตร	-	928.34	-	1.3624	1,264.77	-
	5.4 ท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 ม. (ท่อลอด)	เมตร	-	1,470.81	-	1.3624	2,003.83	-
	5.5 ท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 ม. (ท่อลอด)	เมตร	-	2,215.90	-	1.3624	3,018.94	-

รวม 263,283.06

คิดเป็นเงินงบประมาณ 263,200.00

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

193,249.46

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3624

ประมาณราคาเมื่อ 10 ตุลาคม 2561 ผู้ประมาณราคา นายรังสรรค์ ชื่นกลาง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางกิติมาภรณ์ ปลอดโคกสูง)

นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรังสรรค์ ชื่นกลาง)

(นายชัยณรงค์ จันทวล)

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

วิศวกรโยธา ระดับชำนาญการ

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ งานก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.
 สาย เลียบคลองประปา หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย ตำบลจ้อหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 อยู่ในท้องที่จังหวัด นครราชสีมา เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันโซล่า 30.50 บาท/ลิตร
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6 % เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
 เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับ	วัสดุ	หน่วย	แหล่งวัสดุ	ราคาวัสดุ ที่แหล่ง (บาท)	ระยะทาง ขนส่ง (ก.ม.)	ค่าขนส่ง ต่อหน่วย (บาท)	รวมค่าวัสดุ + ค่าขนส่ง (บาท)	การขนส่ง	หมายเหตุ
1	ดินถม	ลบ.ม.	ต.หนองไข่น้ำ อ.เมืองนครราชสีมา	28.00	5.00	21.65	49.65	รถสิบล้อ	ราคาตลาด
2	ทรายถม	ลบ.ม.	อ.เมืองนครราชสีมา	252.34	-	-	252.34	รถสิบล้อ	ราคาตลาด
3	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	อ.เมืองนครราชสีมา	406.54	-	-	406.54	รถสิบล้อ	ราคาพานิชย์ จ.นม. ก.ย. 61
4	ลูกรัง	ลบ.ม.	อ.ขามทะเลสอ	48.00	20.00	71.59	119.59	รถสิบล้อ	ราคาตลาด
5	หินคลุก	ลบ.ม.	อ.ปากช่อง	197.90	80.00	175.07	372.97	รถสิบล้อลากพ่วง	ราคาพานิชย์ จ.นม. ก.ย. 61
6	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	อ.ปากช่อง	352.34	80.00	175.07	527.41	รถสิบล้อลากพ่วง	ราคาพานิชย์ จ.นม. ก.ย. 61
7	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ประเภท 1)	ตัน	อ.เมืองนครราชสีมา	2,383.18	-	-	2,383.18	รถสิบล้อ	ราคาพานิชย์ จ.นม. ก.ย. 61
8	ปูนซีเมนต์ผสม	ตัน	อ.เมืองนครราชสีมา	2,542.06	-	-	2,542.06	รถสิบล้อ	ราคาพานิชย์ จ.นม. ก.ย. 61
9	คอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	อ.เมืองนครราชสีมา	1,908.88	-	-	1,908.88	รถสิบล้อ	ราคาพานิชย์ จ.นม. ก.ย. 61
10	ยาง Crs - 2	ตัน	กรุงเทพมหานคร	22,422.67	-	-	22,422.67	รถสิบล้อลากพ่วง	ราคาพานิชย์ กทม. ก.ย. 61
11	เหล็กเสริม RB6 (SR24)	ตัน	อ.เมืองนครราชสีมา	22,103.97	-	-	22,103.97	รถสิบล้อ	ราคาพานิชย์ จ.นม. ก.ย. 61
12	เหล็กเสริม RB9 (SR24)	ตัน	อ.เมืองนครราชสีมา	21,072.43	-	-	21,072.43	รถสิบล้อ	ราคาพานิชย์ จ.นม. ก.ย. 61

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นางกิตติมาภรณ์ ปลอดโคกสูง) นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายรังสรรค์ ชื่นกลาง) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายชัยณรงค์ จันนวล) วิศวกรโยธา ระดับชำนาญกา

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ งานก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.
 สาย เลียบคลองประปา หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 อยู่ในท้องที่จังหวัด นครราชสีมา เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันโซล่า 30.50 บาท/ลิตร
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6 % เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
 เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับ	วัสดุ	หน่วย	แหล่งวัสดุ	ราคาวัสดุ ที่แหล่ง (บาท)	ระยะทาง ขนส่ง (ก.ม.)	ค่าขนส่ง ต่อหน่วย (บาท)	รวมค่าวัสดุ + ค่าขนส่ง (บาท)	การขนส่ง	หมายเหตุ
13	เหล็กเสริม RB12 (SR24)	ตัน	อ.เมืองนครราชสีมา	21,257.20	-	-	21,257.20	รถสิบล้อ	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.ย. 61
14	เหล็กเสริม RB15 (SR24)	ตัน	อ.เมืองนครราชสีมา	20,287.86	-	-	20,287.86	รถสิบล้อ	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.ย. 61
15	เหล็กเสริม RB19 (SR24)	ตัน	อ.เมืองนครราชสีมา	20,439.81	-	-	20,439.81	รถสิบล้อ	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.ย. 61
16	เหล็กเสริม DB12 (SD40)	ตัน	อ.เมืองนครราชสีมา	22,488.43	-	-	22,488.43	รถสิบล้อ	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.ย. 61
17	เหล็กเสริม DB16 (SD40)	ตัน	อ.เมืองนครราชสีมา	21,790.05	-	-	21,790.05	รถสิบล้อ	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.ย. 61
18	เหล็ก WIRE MESH Ø 4 ม.ม.# 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	อ.เมืองนครราชสีมา	35.80	-	-	35.80	-	ราคาตลาด
19	ลวดผูกเหล็ก	ก.ก.	อ.เมืองนครราชสีมา	32.71	-	-	32.71	-	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.ย. 61
20	ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.30 ม. (มอก. ชั้น 3)	ท่อน	อ.เมืองนครราชสีมา	289.72	-	-	289.72	-	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.ย. 61
21	ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม. (มอก. ชั้น 3)	ท่อน	อ.เมืองนครราชสีมา	401.87	-	-	401.87	-	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.ย. 61
22	ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. (มอก. ชั้น 3)	ท่อน	อ.เมืองนครราชสีมา	616.82	-	-	616.82	-	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.ย. 61
23	ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.80 ม. (มอก. ชั้น 3)	ท่อน	อ.เมืองนครราชสีมา	1,074.77	-	-	1,074.77	-	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.ย. 61
24	ท่อ ค.ส.ล. Ø 1.00 ม. (มอก. ชั้น 3)	ท่อน	อ.เมืองนครราชสีมา	1,747.66	-	-	1,747.66	-	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.ย. 61

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นางกิตติมาภรณ์ ปลอดโคกสูง) นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายรังสรรค์ ชั่นกลาง) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายชัยณรงค์ จันนวล) วิศวกรโยธา ระดับชำนาญกา

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ งานก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.
 สาย เลียบคลองประปา หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 อยู่ในท้องที่จังหวัด นครราชสีมา เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันโซล่า 30.50 บาท/ลิตร
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6 % เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
 เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับ	วัสดุ	หน่วย	แหล่งวัสดุ	ราคาวัสดุ ที่แหล่ง (บาท)	ระยะทาง ขนส่ง (ก.ม.)	ค่าขนส่ง ต่อหน่วย (บาท)	รวมค่าวัสดุ + ค่าขนส่ง (บาท)	การขนส่ง	หมายเหตุ
25	ท่อ P.V.C. เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" (ชั้น 8.5)	ท่อน	อ.เมืองนครราชสีมา	158.88	-	-	158.88	-	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.ย. 61
26	ท่อ P.V.C. เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" (ชั้น 8.5)	ท่อน	อ.เมืองนครราชสีมา	350.47	-	-	350.47	-	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.ย. 61
27	เหล็ก L 50x50x4 ม.ม. (ยาว 6 เมตร)	ท่อน	อ.เมืองนครราชสีมา	392.52	-	-	392.52	-	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.ย. 61
28	ท่อเหล็ก Ø 2" หนา 2 ม.ม.	ท่อน	อ.เมืองนครราชสีมา	434.00	-	-	434.00	-	ราคาตลาด
29	เหล็กกล่อง 1" x 1"	ท่อน	อ.เมืองนครราชสีมา	216.82	-	-	216.82	-	ราคาตลาด
30	เหล็กแผ่น ขนาด 1.20 x 2.40 ม. หนา 1.5 ม.ม.	แผ่น	อ.เมืองนครราชสีมา	1,457.00	-	-	1,457.00	-	ราคาตลาด
31	แผ่นโฟม ขนาด 0.60 x 1.20 ม. หนา 20 ม.ม.	แผ่น	อ.เมืองนครราชสีมา	60.00	-	-	60.00	-	ราคาตลาด
32	ไม้กระบาก	ลบ.ฟ.	อ.เมืองนครราชสีมา	401.87	-	-	401.87	-	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.ย. 61
33	ไม้เกรา	ลบ.ฟ.	อ.เมืองนครราชสีมา	401.87	-	-	401.87	-	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.ย. 61
34	ไม้ค้ำยันไม้แบบ (Ø 4" x 4.00 ม.)	ลบ.ฟ.	อ.เมืองนครราชสีมา	200.00	-	-	200.00	-	ราคาตลาด
35	น้ำมันทาผิวไม้แบบ	ลิตร	อ.เมืองนครราชสีมา	30.00	-	-	30.00	-	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.ย. 61
36	ตะปู	ก.ก.	อ.เมืองนครราชสีมา	56.07	-	-	56.07	-	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.ย. 61

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นางกิตติมาภรณ์ พลอดโคกสูง) นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายรังสรรค์ ชั่นกลาง) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายชัยณรงค์ จันทนวล) วิศวกรโยธา ระดับชำนาญกา

รายละเอียดการประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย

1. งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ

ดินเดิม-ลูกรัง

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา = 10.94 บาท/ตร.ม.

รวมค่างานต้นทุน = 10.94 บาท/ตร.ม.

หินคลุก

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา = 14.15 บาท/ตร.ม.

รวมค่างานต้นทุน = 14.15 บาท/ตร.ม.

ถนนลาดยาง

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา = 11.36 บาท/ตร.ม.

รวมค่างานต้นทุน = 11.36 บาท/ตร.ม.

2. งานดินขุด (ขนทั้งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ เส้นทางขนส่งพื้นที่ราบ)

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา = 21.47 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่งวัสดุไปทิ้ง (ระยะทางประมาณ 2 ก.ม.) = 13.95 บาท/ลบ.ม.

อัตราการขยายตัว 1.25 = 44.28 บาท/ลบ.ม.

รวมค่างานต้นทุน = 44.28 บาท/ลบ.ม.

3. งานดินถม (ขนส่งด้วยรถบรรทุกสิบล้อ เส้นทางขนส่งพื้นที่ราบ)

ค่าวัสดุที่แหล่ง = 28.00 บาท/ลบ.ม. (หลวม)

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาขุดขน = 21.77 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง (ระยะทางประมาณ 5 ก.ม.) = 21.65 บาท/ลบ.ม.

รวมค่าวัสดุและค่าขนส่ง = 71.42 บาท/ลบ.ม. (หลวม)

อัตราการยุบตัว 1.60 = 114.27 บาท/ลบ.ม. (แน่น)

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ = 45.94 บาท/ลบ.ม.

รวมค่างานต้นทุน (งานรองพื้นทาง , ดินถมบดอัดแน่น) = 160.21 บาท/ลบ.ม.

4. ทรายถม (ขนส่งด้วยรถบรรทุกสิบล้อ + ลากพ่วง เส้นทางขนส่งพื้นที่ราบ)

ค่าวัสดุที่แหล่ง = 252.34 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง (ระยะทางประมาณ - ก.ม.) = - บาท/ลบ.ม.

รวมค่าวัสดุและค่าขนส่ง = 252.34 บาท/ลบ.ม.

อัตราการยุบตัว 1.40 = 353.28 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ (75%) = 34.46 บาท/ลบ.ม.

รวมค่างานต้นทุน = 387.73 บาท/ลบ.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




(นางกิตติมาภรณ์ พลอดโคกสูง)

นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง



(นายรังสรรค์ ชั่นกลาง)

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น



(นายชัยณรงค์ จันนวล)

วิศวกรโยธา ระดับชำนาญการ

5 . ทรายหายาบ (ขนส่งด้วยรถบรรทุกสิบล้อ + ลากพ่วง เส้นทางขนส่งพื้นราบ)

ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	406.54	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง (ระยะทางประมาณ - ก.ม.)	=	-	บาท/ลบ.ม.
รวมค่าวัสดุและค่าขนส่ง	=	406.54	บาท/ลบ.ม.
อัตราการยุบตัว 1.40	=	569.16	บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	569.16	บาท/ลบ.ม.

6 . ลูกเรียง (ขนส่งด้วยรถบรรทุกสิบล้อ เส้นทางขนส่งพื้นราบ)

ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	48.00	บาท/ลบ.ม. (หลวม)
ค่าเสื่อมราคาชุดตัก	=	32.07	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง (ระยะทางประมาณ 20 ก.ม.)	=	71.59	บาท/ลบ.ม.
รวมค่าวัสดุและค่าขนส่ง	=	151.66	บาท/ลบ.ม. (หลวม)
อัตราการยุบตัว 1.60 (งานพื้นที่ทาง - ไหล่ทาง)	=	242.66	บาท/ลบ.ม. (แน่น)
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบัดทับ	=	25.12	บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน (งานพื้นที่ทาง - ไหล่ทาง)	=	267.78	บาท/ลบ.ม.

7 . หินคลุก (ขนส่งด้วยรถบรรทุกสิบล้อ + ลากพ่วง เส้นทางขนส่งพื้นราบ)

ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	197.90	บาท/ลบ.ม. (หลวม)
ค่าขนส่ง (ระยะทางประมาณ 80 ก.ม.)	=	175.07	บาท/ลบ.ม.
รวมค่าวัสดุและค่าขนส่ง	=	372.97	บาท/ลบ.ม.
อัตราการยุบตัว 1.50 (งานพื้นที่ทาง - ไหล่ทาง)	=	559.46	บาท/ลบ.ม. (แน่น)
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบัดทับ	=	87.32	บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน (งานพื้นที่ทาง - ไหล่ทาง)	=	646.78	บาท/ลบ.ม.

8 . หินผสมคอนกรีต (ขนส่งด้วยรถบรรทุกสิบล้อ + ลากพ่วง เส้นทางขนส่งพื้นราบ)

ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	352.34	บาท/ลบ.ม. (หลวม)
ค่าขนส่ง (ระยะทางประมาณ 80 ก.ม.)	=	175.07	บาท/ลบ.ม.
รวมค่าวัสดุและค่าขนส่ง	=	527.41	บาท/ลบ.ม. (หลวม)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางกิตติมาภรณ์ ปลอดโคกสูง)
นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง

(นายรังสรรค์ ชั่นกลาง)
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(นายชัยณรงค์ จันนวล)
วิศวกรโยธา ระดับชำนาญการ

13 . งานไม้แบบทั่วไป

ไม้กระบาก	1	ลบ.ฟ.ฯ ละ	401.87	=	401.87	บาท/ตร.ม.
ไม้เคร่า	0.30	ลบ.ฟ.ฯ ละ	401.87	=	120.56	บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ	0.30	ตันฯ ละ	200.00	=	60.00	บาท/ตร.ม.
(ขนาด ๑ 4" x 4.00 ม.)						
ตะปู	0.25	ก.ก.ฯ ละ	56.07	=	14.02	บาท/ตร.ม.
ใช้งานได้ 4 ครั้ง คิด 25%				=	149.12	บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้แบบ	0.10	ลิตรฯ ละ	30.00	=	3.00	บาท/ตร.ม.
ค่าแรงงานไม้แบบ*				=	133.00	บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน				=	285.12	บาท/ตร.ม.

*(บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2560 กรมบัญชีกลาง)

14 . งานไม้แบบอย่างง่าย

ไม้กระบาก	1	ลบ.ฟ.ฯ ละ	401.87	=	401.87	บาท/ตร.ม.
ไม้เคร่า	0.30	ลบ.ฟ.ฯ ละ	401.87	=	120.56	บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ	0.30	ตันฯ ละ	200.00	=	60.00	บาท/ตร.ม.
(ขนาด ๑ 4" x 4.00 ม.)						
ตะปู	0.25	ก.ก.ฯ ละ	56.07	=	14.02	บาท/ตร.ม.
ใช้งานได้ 5 ครั้ง คิด 20%				=	119.29	บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้แบบ	0.10	ลิตรฯ ละ	30.00	=	3.00	บาท/ตร.ม.
ค่าแรงงานไม้แบบ*				=	133.00	บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน				=	255.29	บาท/ตร.ม.

*(บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2560 กรมบัญชีกลาง)

15 . งานเหล็กเสริมคอนกรีต

เหล็ก RB9	=	21.08	บาท/ก.ก.
เหล็ก DB12	=	22.49	บาท/ก.ก.
เหล็ก WIRE MESH 4 ม.ม. @ 0.10x0.30#	=	35.80	บาท/ตร.ม.
เหล็ก DOWEL BAR (RB15)	=	20.29	บาท/ก.ก.
เหล็ก DOWEL BAR (RB19)	=	20.44	บาท/ก.ก.
เหล็ก TILE BAR (DB 16)	=	21.80	บาท/ก.ก.
ลวดผูกเหล็ก	=	32.71	บาท/ก.ก.
ค่าแรงงานปู WIRE MESH	=	5.00	บาท/ตร.ม.
ค่าแรงงานผูกเหล็ก*	=	3,300.00	บาท/ตัน

*(บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2560 กรมบัญชีกลาง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางกิตติมาภรณ์ พลอดโคกสูง)
นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง

(นายรังสรรค์ ชื่นกลาง)
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(นายชัยณรงค์ จันทวล)
วิศวกรโยธา ระดับชำนาญการ

16 . งานรอยต่อคอนกรีต

แอสฟัลท์อุดรอยต่อ (ยาง Crs-2)	=	22.43	บาท/ลิตร
ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	=	23.39	บาท/เมตร
แผ่นโฟม ขนาด 0.60 x 1.20 ม. หน้า 10 ม.ม.	=	60.00	บาท/แผ่น

17 . งานขุดรื้อถนน ค.ส.ล.

คิดจากความหนาของคอนกรีต	=	0.15	เมตร
ปริมาตรคอนกรีต	=	0.15	ลบ.ม.
อัตราค่าขุดตัว 1.70	=	0.26	ลบ.ม.
ค่าทุบคอนกรีตเดิม	=	400.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าทุบคอนกรีต 0.26 x 400.00	=	102.00	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมต้นและตัด (หินผุ) 0.26 x 40.36	=	10.29	บาท/ตร.ม.
ค่าขนส่งวัสดุไปทิ้ง (ระยะทางประมาณ 2 ก.ม.) 0.26 x 13.95	=	3.56	บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	115.85	บาท/ตร.ม.

18 . งานซ่อมถนน ค.ส.ล.

คิดจากความหนาของคอนกรีต	=	0.15	เมตร
ปริมาตรคอนกรีต	=	0.15	ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต	=	308.33	บาท/ตร.ม.
เหล็ก WIRE MESH 4 ม.ม. @ 0.10x0.30#	=	35.80	บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	344.13	บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

- ค่าขนส่งใช้ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง เฉลี่ยราคาลิตรละ 30.50 บาท
- ราคาที่ใช้อ้างอิงราคาจากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และ สืบราคาท้องตลาด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางกิตติมาภรณ์ ปลอดโคกสูง)
นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง

(นายรังสรรค์ ชื่นกลาง)
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(นายชัยณรงค์ จันทนวล)
วิศวกรโยธา ระดับชำนาญการ

รายละเอียดประกอบแบบงานก่อสร้าง ถนน ค.ล.ล.

สถานที่ก่อสร้าง เลียบคลองประปา หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

รายการแบบก่อสร้าง ถนน ค.ล.ล. เลขที่ 28/2561 ประกอบด้วยแบบก่อสร้าง ดังนี้

1. รายละเอียดแบบก่อสร้าง		จำนวน	1	แผ่น
2. แผนที่ผังโครงการ		จำนวน	1	แผ่น
3. ผังโครงการ		จำนวน	1	แผ่น
4. แบบมาตรฐาน ถนน ค.ล.ล. หน้า 0.15 ม.ขนาดกว้างไม่เกิน 4.00 ม.(ปรับผิวจราจรเดิม)	แบบเลขที่ กข. 01-003ข	จำนวน	1	แผ่น
5. แบบมาตรฐานป้ายโครงการก่อสร้าง	แบบเลขที่ กข. 03-001	จำนวน	1	แผ่น
6. แบบมาตรฐานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง	แบบเลขที่ กข. 03-002	จำนวน	1	แผ่น
		รวม	6	แผ่น

งานที่จะต้องดำเนินการ

ให้ดำเนินการก่อสร้าง ถนน ค.ล.ล. ตามรายละเอียดต่อไปนี้

- ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ระยะทางประมาณ 144 เมตร ลงไหล่ทางหินคลุกบดทับแน่นหนา 0.15 ม. กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ(ดินเดิม-ลูกรัง) 603.70 ตร.ม(ปรับเกรดตามสภาพเดิม) งานไหล่ทางหินคลุกบดทับแน่น ปริมาตรไม่น้อยกว่า 23.84 ลบ.ม. (35.76 หลวม)
- ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
- ระหว่างดำเนินการก่อสร้างให้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ในตำแหน่งที่สังเกตเห็นได้ง่าย จำนวนป้ายตามความเหมาะสม

วิศวกรโยธา ผู้ออกแบบ

๒๒.

(นายสมเกียรติ เลิศมณี)

สย.10975.

ขั้นตอนการดำเนินการ

ให้ดำเนินงานตามแบบแปลนที่กำหนดให้ และรายละเอียดในการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ



องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

กองช่าง

แบบเลขที่ : 28/2561

แบบ :
รายละเอียดประกอบแบบ

มาตราส่วน :

สถานที่ก่อสร้าง :
ค.จอหอ
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สำรวจ :

เขียน :
นายธีรศักดิ์ ชัยกลาง


ตรวจ :
นายธีรศักดิ์ ชัยกลาง

ผอ.กองช่าง
นายสิทธิภรณ์ ปอดโคกสูง


ปลัด อบต.
นายพิชญ์ บุญแผ้ววงศ์

นายก อบต.
นายสุเมธ คุ้มโคกสูง

แผ่นที่ : 1 จำนวน : 1



แผนที่ยี่สิบสอง โครงสร้าง



วิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
 (นายสมชาย ใจดี)
 สย.10375



องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ
 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

กองช่าง

แบบเลขที่ : 28/2561

แบบ :

ผังโครงการ

มาตราส่วน :

สถานที่ก่อสร้าง :

ต.จ้อหอ
 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สำรวจ :

เขียน :

นายวิมล ใจดี

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง :

นายวิมล ใจดี

ผู้อำนวยการกองช่าง :

นายกสิณกร ใจดี


ปลัด อบต.

นายพิริยะ ใจดี



นายก อบต.

นายสมชาย ใจดี

แผ่นที่ : 1 จำนวน : 1




หมายเหตุ
- คอนกรีตที่นำมาใช้ ต้องมีความต้านแรงอัดของพหุคูณมาตรฐานลูกบาศก์ 15x15x15 ซม.
ไม่น้อยกว่า 240 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร เมื่อมีอายุครบ 28 วัน



แบบขยาย ก ขยายรอยต่อเพื่อการขยายตัว
(EXPANSION JOINT) ทุกระยะไม่เกิน 50 เมตร

1:25



แบบขยาย ข ขยายรอยต่อเพื่อการหดตัว
(CONSTRUCTION JOINT) ทุกระยะ 10 เมตร

1:25



องค์การบริหารส่วนตำบลจันทอ
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

แบบมาตรฐาน
ทศ. 01-003ข

ขนาดรูปหน้า 0.15 ม.
ขนาดกว้างไม่เกิน 4.00 ม.
(ปรับผิวจราจรเดิม)

มาตรฐาน
ระบุรูปแบบ

สถานที่ก่อสร้าง:

ตำบลจันทอ
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา


ผู้อำนวยการงาน

บันทึก

(ผู้เขียน: ผู้จัดทำ: ผู้ตรวจสอบ:)
ปรับปรุง: (วันที่:)


บันทึก

1	1
---	---



รายละเอียดประกอบแบบ

- เสา พื้นป้าย ให้หาสน้ำมันดีเขียว ทุกด้าน
- ตัวอักษรให้ใช้ขนาดตามความเหมาะสม
- ตำแหน่งการติดตั้งป้ายโครงการฯ และรายละเอียดอื่น
- ตำแหน่งการติดตั้งป้ายโครงการฯ และรายละเอียดอื่นที่มีได้กำหนดไว้ในแบบให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด



โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ

วัตถุประสงค์ : ...

รายละเอียด : ...

งบประมาณ : ... บาท (...)


วันเริ่มสัญญา : ...

วันสิ้นสุดสัญญา : ...

ผู้ควบคุมงาน : ...

รายละเอียด : ...

วันที่ ...



องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

แบบมาตรฐานเลขที่
กช. 03-001

แบบ :
มาตรฐานป้ายโครงการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง :
ตำบลจ้อหอ
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

เขียน :
(นายอนุสรณ์ พวงในเมือง)
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

ผอ.กองช่าง :
(นางกิติมาภรณ์ ปิณฑโคกสูง)
นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง

ปลัด อบต. :
(นายพระบุลย์ เติมวงศ์)

นายก อบต. :

(นายบุญเทียม ถิ่นโคกสูง)

แผ่นที่ : 1
จำนวน : 1



องค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอ
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

แบบมาตรฐานเลขที่
กข. 03-002

แบบ :
มาตรฐานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

มาตราส่วน รูปในแบบ

สถานที่ก่อสร้าง :
ตำบลจ่อหอ
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางกสิณภรณ์ ปะจอกโกลา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายธีระบุณย์ เต็มวงศ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายบุญเทียม ชื่นโคกุล

แผ่นที่ :
1 จำนวน :
1

2.40

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอ

โครงการ.....

ปริมาณงาน.....

งบประมาณ.....บาท

วันเริ่มสัญญา..... วันสิ้นสุดสัญญา.....

ผู้รับจ้าง..... โทร.....

ผู้ควบคุมงาน..... โทร.....

ผู้ควบคุมงาน..... โทร.....

ขอภัยในความไม่สะดวก

แบบขยายข้อความป้าย

มาตราส่วน

1 : 10

รายละเอียดประกอบแบบ

- วิธีคำนวณความเหมาะสมจะต้องคงทนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
- ตัวอักษรให้ใช้ขนาดตามความเหมาะสมสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- ตำแหน่งการติดตั้งป้ายโครงการฯ และรายละเอียดอื่น
ที่มีได้กำหนดไว้ในแบบ ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด